

# Moderne Stahlcarports nach Maß



## Lieferung | Montage

### Informationen

Carportmaster  
44799 Bochum  
Brenscheder Straße 37  
0234 79280988  
[www.carportmaster.de](http://www.carportmaster.de)

### LIEFERUNG

Stahlkonstruktion:  
Spedition LKW 40t | Abladen durch Monteure  
Werkseigener LKW 12t | Abladen durch Fahrer / Beifahrer / Monteure

Material für Bedachung / Wandverkleidungen:  
Spedition LKW 40t | Abladen durch Fahrer mit 4-Wege-Stapler

Holz bei Lieferung vor Montagebeginn (optional auf Wunsch):  
Spedition LKW 7,5 t - 12t | Lieferung mit Hubwagen | Telefonavis des Spediteurs

**Wir gehen generell davon aus, dass die Lieferfahrzeuge direkt bis an Ihr Grundstück fahren können.**

Abladen: Spedition LKW durch unsere Monteure, bei werkseigenem LKW durch Fahrer, Beifahrer oder Monteure.  
Bei der Lieferung ist Ihre Anwesenheit nicht unbedingt erforderlich. Lieferscheine müssen nicht unterzeichnet werden.

### MONTAGE

Unsere Monteure sprechen kein deutsch, wissen aber genau, was zu tun ist. Einfache Hinweise von Ihnen werden verstanden. Fühlen Sie sich unverstanden, dann rufen Sie uns einfach an. Wir klären dann sofort die Situation.

Am ersten Tag der Montage wird die Baustelle eingerichtet und die Dachkonstruktion, lagernd auf höhenverstellbaren Gerüstböcken, montiert. Zu diesem Zeitpunkt werden die Stützen noch nicht einbetoniert und Sie sollten sich davon überzeugen, dass die Position des Carports korrekt ist. Jetzt ist noch Gelegenheit, in einem bestimmten Rahmen auf die Position Einfluss zu nehmen.

Die Montage erfolgt auf Basis der CAD-Zeichnung. Je nach Projekt werden meist 2 - 5 Tage für die Montage benötigt. Für diese Zeit sind die Monteure in nahe gelegenen Hotels oder Monteurwohnungen untergebracht.

### ZEITEN

Die Einhaltung der Termine für Lieferung und Montage ist von vielen Einflüssen abhängig. Wir sind bundesweit im Einsatz und Verkehrsaufkommen, Lenkzeiten, Baufortschritt vorhergehender Montagen und andere Umstände können die geplanten Termine beeinflussen. Haben Sie also bitte Verständnis, dass es zu Terminverschiebungen kommen kann, obwohl wir immer alles daran setzen, das zu vermeiden.

Arbeitsbeginn bei laufenden Montagen ist immer morgens ab 07:00 - 08:00 Uhr, je nach Entfernung der Unterkunft.

### WASSER & STROM

Für die Herstellung der Fundamente benötigen wir Wasser und zum Aufladen von Akkus Strom (220V). Bitte sorgen Sie dafür, dass die Monteure ungehindert Zugang haben.

### ABNAHME

Nach erfolgter Montage übergeben die Monteure den Carport. Prüfen Sie bitte im Beisein des Teamleiters der Monteure, ob alles wie bestellt geliefert und korrekt montiert wurde. Achten Sie besonders auf kleine Kratzer, die Funktionalität der Türen. Die Dichtigkeit der Bedachung kann geprüft werden, indem ganz einfach Regen aus dem Gartenschlauch simuliert wird. Nach Prüfung wird Ihnen ein Abnahmeprotokoll zur Unterschrift vorgelegt.

**Nach Verlassen Ihres Grundstücks können bestimmte Reklamationen nicht mehr anerkannt werden, die durch mechanische Beschädigung durch Sie oder Anderer nach Übergabe des Carports entstanden sein könnten.**

Danke für Ihr Verständnis.